

รายการ	การปฏิบัติ / หลักฐานอ้างอิง
<p>๒.๑.๒ การขอเข้าดำเนินการและขอใช้สาธารณูปโภค</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดทำผังจุดก่อสร้างประกอบสัญญาจ้าง ให้ระบุเฉพาะตำแหน่งอาคารสิ่งปลูกสร้าง และจุดอ้างอิงเท่าที่จำเป็น</li> <li>* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗</li> <li>● ผู้รับจ้าง จะต้องทำหนังสือขอเข้าดำเนินการต่อผู้ว่าจ้าง</li> <li>● การใช้สิ่งสาธารณูปโภคของทางราชการต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ก่อน กับทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งอย่างเคร่งครัด</li> <li>● ที่ตั้งสำนักงาน สถานที่เก็บหรือกองวัสดุ ที่พักคนงาน ห้องน้ำ-ห้องส้วม และอื่นๆ จะต้องขอความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อน</li> <li>* มยบ.๑๑-๒๕๔๕ ข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๕</li> </ul>
<p>๒.๑.๓ สำนักงานชั่วคราวของผู้รับจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สำนักงานชั่วคราวมีความเหมาะสม มีการจัดแบ่งห้องเป็นสัดส่วน ให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง</li> <li>● มีพื้นที่ใช้สอยขนาดเหมาะสม มีที่ตั้งแผนภูมิงานก่อสร้าง และที่วางของตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง</li> <li>● จัดทำป้ายแสดงรายการก่อสร้างให้เห็นอย่างเด่นชัดในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง</li> <li>* มยบ.๑๑-๒๕๔๕ ข้อ ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๓</li> </ul>
<p>๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อ ผู้จัดการสนาม วิศวกร และช่างสนามพร้อมหลักฐานต่างๆเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน</li> <li>● มีช่างสนามประจำอยู่ที่หน่วยงานก่อสร้างตลอดเวลาการทำงาน ยกเว้น้อย ๑ นาย</li> <li>* มยบ.๑๑-๒๕๔๕ ข้อ ๕.๓ และ ๕.๔</li> <li>● ผู้ว่าจ้างจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้าง นายช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและแนวทางที่ทางราชการกำหนด ให้ถูกต้องและทันเวลา</li> <li>* มยบ.๑๑-๒๕๔๕ ข้อ ๖</li> <li>* คำสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๐/๒๕๓๑ ลง ๑๔ มี.ย. ๓๑</li> <li>* หนังสือ กบ.ทบ.ที่ กท ๐๔๐๔/๒๖๕๔ ลง ๑๒ ก.ก. ๔๓</li> </ul>

รายการ	การปฏิบัติ / หลักฐานอ้างอิง
<p>๒.๑.๕ การตรวจสอบผนังชุกก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ว่าจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้มีสิทธิรับมอบงานและผู้รับมอบงานต่อ ให้ถูกต้อง</li> <li>* ทบ.ที่ ๓๘๓/๒๕๒๕ ลง ๘ ก.ค. ๒๕</li> <li>● เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ตรวจสอบชุกสร้าง และระดับให้</li> <li>● กรณีที่ไม่สามารถกำหนดชุกก่อสร้างตามแบบรูปได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนผังหรือย้ายชุกไปในระยะเหมาะสม ใกล้เคียงจุดเดิม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้</li> <li>* มยบ.๑๑-๒๕๔๕ ข้อ ๑.๑ และ ๑.๔</li> </ul>
<p>๒.๒ ขณะปฏิบัติงาน</p>	
<p>๒.๒.๑ การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดในสัญญาจ้าง</li> <li>* สัญญาจ้าง และบันทึกประจำวันของผู้ควบคุมงาน</li> </ul>
<p>๒.๒.๒ การถมดิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จำนวนดินถมเป็นไปตามกำหนด</li> <li>* บันทึกประจำวันของผู้ควบคุมงาน</li> </ul>
<p>๒.๒.๓ วัสดุก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การใช้วัสดุก่อสร้างต้องเป็นวัสดุก่อสร้างที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามกำหนด ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างที่จะใช้วัสดุเทียบเท่า หรือทดแทน</li> <li>* มยบ.๑๒-๒๕๔๕ ข้อ ๔.๑ และ ๔.๒</li> </ul>
<p>๒.๒.๔ การทดสอบต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การทดสอบต่างๆที่ระบุไว้ในรายการว่าต้องมีการทดสอบ , ทดลอง และนำผลการทดสอบ ทดลองส่งให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการต่อไป</li> <li>* สัญญาจ้าง</li> </ul>
<p>๒.๒.๕ การทำการป้องกันและกำจัดปลวก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● งานอาคารต้องมีการทำการป้องกันและกำจัดปลวก</li> <li>* มยบ.๒๔-๒๕๔๕ , สัญญาจ้าง , บันทึกประจำวันของผู้ควบคุมงาน</li> </ul>
<p>๒.๓ การส่งงานที่แล้วเสร็จ</p>	
<p>๒.๓.๑ การส่งงานที่แล้วเสร็จในแม่ตะวงวดงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้รับจ้างปฏิบัติแล้วเสร็จส่งงานเป็นไปตามกำหนดในสัญญาหรือไม่ (ตามลำดับงวดงาน หรือ ไม่ตามลำดับ)</li> <li>● สัญญาจ้าง</li> </ul>

รายการ	การปฏิบัติ / หลักฐานอ้างอิง
๒๓.๓.๒ การตรวจรับงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการตรวจรับงาน ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดในสัญญา</li> <li>* เอกสารการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง</li> </ul>
๒๓.๓.๔ การตรวจรับงานงวดสุดท้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญา แบบรูปรายการละเอียดที่กำหนด พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เช่น ผังการก่อสร้างระบบประปาภายนอก เป็นต้น</li> <li>* เอกสารการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเอกสารอื่นๆที่กำหนด</li> </ul>
<b>๓. การตรวจผลงานก่อสร้าง</b>	
๓.๑ งานปรับพื้นที่การวางผังและงานดิน	
๓.๑.๑ งานปรับพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการถมดิน รื้อถอน และขนย้ายวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องออก เว้นแต่ส่วนที่สงวนไว้</li> </ul>
๓.๑.๒ งานดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● รากไม้หรือต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า ๕ ซม. ต้องเอาออก</li> <li>● พื้นที่ที่เป็นหลุม บ่อ จะต้องเกลี่ยและปรับให้ราบ และแน่นเสมอกัน</li> <li>* มยย. ๒๑-๑๔๓๔</li> </ul>
๓.๑.๒ งานดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดินหรือทรายที่ใช้ในการถมต้องปราศจากเศษพืช และวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ทั้งปวง และถมเป็นชั้นๆ และบดอัดแน่นตามกำหนด</li> <li>● ระดับของการถมดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างหากแบ่งรูปรายการมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้ถมสูงกว่าระดับดินถมของถนนหน้าอาคาร ๒๐ ซม.</li> <li>* มยย. ๒๑-๐๑-๒๕๔๕ ข้อ ๒๓.๓, ๒๓.๔ และ ๒๓.๖</li> </ul>
๓.๒ งานฐานรากและเสาเข็ม	
๓.๒.๑ งานฐานราก	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรณีที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสัญญา หรือเมื่อคณะกรรมการตรวจงานจ้างเห็นว่าสภาพดิน ณ บริเวณก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง ผู้รับจ้างจะต้องทำการเจาะทดสอบเพื่อพิสูจน์ทราบความสามารถรับน้ำหนักของชั้นดินเสนอขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง</li> <li>● การทำฐานรากแผ่ หากแบ่งรูปและวัตถุประสงค์ไม่ได้กำหนด ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดินไว้ก็ให้ใช้</li> </ul>

รายการ	การปฏิบัติ / หลักฐานอ้างอิง
<p>๓.๒.๒. เสาเข็ม</p>	<p>ค่าไม่น้อยกว่า ๘ ต้น/ตรม. และกันหลุมจะต้องอยู่ลึกจากดินเดิมอย่างน้อย ๕๐ ซม.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* มขย. ๒๒-๐๑-๒๕๔๕ ข้อ ๑.๓</li> <li>● เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ต้องเสนอรายละเอียดขนาดรูปร่างและรายการคำนวณความแข็งแรงของเสาเข็มให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบก่อนใช้งาน</li> <li>● เสาเข็มที่รับน้ำหนักบรรทุกตลอดภัยตั้งแต่ ๓๐ ตัน/ต้นขึ้นไป ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบ</li> <li>* มขย. ๒๒-๐๑-๒๕๔๕ ข้อ ๑.๔.๑. และ ๑.๕</li> </ul>
<p>๓.๓ งานเหล็ก</p> <p>๓.๓.๑ งานโครงสร้างเหล็กและ สิ่งก่อสร้างเหล็ก</p> <p>๓.๓.๒ การกองเหล็ก</p> <p>๓.๓.๓ การเชื่อมและการเจาะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เหล็กที่ใช้ทุกชนิดต้องเป็นเหล็กตามรูปแบบรายการกำหนด</li> <li>● เหล็กรูปพรรณต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. ๑๑๖-๒๕๔๘ หรือ AISC หรือ JIS หรือ BS</li> <li>● จะต้องเก็บ ไว้บนพื้นยกเหนือพื้นดิน จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน และไม่เป็นสนิม</li> <li>● ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ</li> <li>* มขย. ๒๒-๐๓-๐๑-๒๕๔๕ ข้อ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓, ๓.๕ และ ๓.๖</li> </ul>
<p>๓.๔ งานคอนกรีต</p> <p>๓.๔.๑ แบบสำหรับเทคอนกรีต</p> <p>๓.๔.๒ วัสดุคอนกรีต</p> <p>๓.๔.๓ การถอดแบบและการบ่ม คอนกรีต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แบบหล่อคอนกรีตต้องได้ฉาก แข็งแรงและน้ำไม่รั่ว ถ้าเป็นแบบไม้ผิวที่สัมผัสเนื้อคอนกรีตต้องเรียบ</li> <li>* มขย. ๒๒-๐๓-๐๑-๒๕๔๕</li> <li>● ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ตาม มอก. ๒๑๓-๒๕๓๐ ยกเว้นที่ระบุไว้ในแบบรูปอย่างอื่น</li> <li>* รายละเอียดการปฏิบัติฯ</li> <li>● ส่วนประกอบของคอนกรีต ในกรณีที่ไม่ระบุให้ผสมเองได้ ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภท ๑ ที่มีมาตรฐาน มอก.</li> <li>● การถอดแบบและการบ่มเป็นไปตามข้อกำหนดในรายการก่อสร้าง</li> <li>* มขย. ๒๒-๐๒-๒๕๔๕ ข้อ ๒.๕ และ ๒.๖</li> </ul>
<p>๓.๕ งานตี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สลักชนิดต่างๆ ใช้ตามรายการสื่อการมาตรฐานที่กำหนด</li> <li>● สลักทุกชนิดจะต้องมีตัวยาป้องกันรา และตะไคร่ผสมอยู่</li> </ul>

รายการ	การปฏิบัติ / หลักฐานอ้างอิง
<p>๓.๖ งานประกอบอาคาร</p> <p>๓.๖.๑ วัสดุประเภทไม้</p> <p>๓.๖.๒ วัสดุผนังหลังคา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สีชั้นแรกและสีชั้นสุดท้ายเป็นสีอ้อเดียวกัน</li> <li>● จำนวนครั้งที่ทาเป็นไปตามคู่มือที่กำหนด (รองพื้น ๑ เที่ยว ทับหน้า ๒ เที่ยว)</li> <li>● ห้ามทาสีขณะฝนตก ความชื้นในอากาศสูง</li> <li>* รายละเอียดการปฏิบัติฯ ข้อ ๑๕</li> </ul>
<p>๓.๖.๓ ประตูหน้าต่าง และอุปกรณ์ติดตั้ง</p> <p>๓.๖.๔ งานฝ้าเพดานและฝ้าผนัง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ชนิดของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบรูปรายการ และรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้าง</li> <li>* รายละเอียดการปฏิบัติฯ ข้อ ๖.๒</li> <li>● ปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิตและช้อนกันตามกำหนดการผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่หรือลูกฟูกให้ตั้งต้นมุงสวนกับทิศทางลม กระเบื้องทุกแผ่นทับกันสนิท แนวชายกระเบื้องตรงได้ระเบียบชายกระเบื้องซ้อนทับกัน ๒๐ ซม. เจาะรูยึดกระเบื้องทะลุทั้ง ๒ แผ่น และอยู่ห่างจากชายกระเบื้องไม่น้อยกว่า ๕ ซม.</li> <li>* มยช. ๒๒-๐๔-๒๕๔๔ ข้อ ๔.๒</li> <li>● ประตูหน้าต่างและอุปกรณ์เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด</li> <li>* มยช. ๒๒-๐๘-๒๕๔๕</li> </ul>
<p>๓.๖.๕ งานปูพื้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● งานติดตั้งฝ้าเพดานและฝ้าผนังเป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด</li> <li>● คร่าวฝ้าผนัง ให้วางมีระยะห่างระหว่างกัน ๖๐×๖๐ ตร.ซม. หรือตามกำหนดไว้ในแบบรูป</li> <li>● การกรุฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหรือกระเบื้องใยหินถ้าแบบรูปรายการไม่ได้ระบุไว้ ให้ใช้คร่าวไม้ทุกระยะ ๖๐ ซม. × ๖๐ ซม. ไม้ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๓ นิ้ว</li> <li>* มยช. ๒๒-๐๗-๒๕๔๕</li> </ul>
<p>๓.๗ งานระบบประปา</p> <p>๓.๗.๑ ประปาภายในและสุขภัณฑ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การปูพื้นชนิดต่างๆ ปฏิบัติตามแบบรูปรายการกำหนด</li> <li>* มยช. ๒๒-๐๕-๒๕๔๕ ข้อ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๕.๔</li> <li>● วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นไปตามแบบรูปรายการกำหนด</li> <li>● วิธีการวางท่อและประกอบท่อ เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต</li> </ul>

รายการ	การปฏิบัติ / หลักฐานอ้างอิง
<p>๓.๘ งานถนน, พื้นแข็ง และท่อระบายน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการทดสอบความดันน้ำในท่อตามกำหนด</li> <li>● วางท่อให้ลึกตามกำหนด การกลบดินหลังท่อต้องข่อยเป็นก้อนเล็กๆและกลบหนาเป็นชั้นๆ ไม่เกินชั้นละ ๒๐ ซม. กระทุ้งให้แน่น</li> <li>● มาตรฐานน้ำประปา เป็นผลิตภัณฑ์ที่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้อยู่</li> </ul> <p>* มยบ.๓๑-๒๕๔๕</p>
<p>๓.๘.๑ งานถนน และลานพื้นแข็ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วัสดุและวิธีการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบข้อกำหนด</li> <li>● ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดถนน, ลานจอด ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน ถ้าในรายการระบุให้ตีเส้นสำหรับถนนและลานจอด หรือทำเครื่องหมายจราจรด้วย ให้ผู้รับจ้างทำโดยยึดกฎของตำรวจจราจร และของกรมทางหลวง</li> </ul> <p>* มยบ. ๒๓-๒๕๔๕</p>
<p>๓.๘.๒ งานท่อระบายน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วัสดุที่ใช้ตามแบบกำหนด และจะต้องวางท่อให้ได้แนวและระดับตามที่ระบุไว้ในแบบ ทุกๆรอบต้องขยาแนวด้วยปูนทราย</li> <li>● การกลบท่อให้แน่นเป็นชั้นๆ หนาไม่เกินชั้นละ ๑๕ ซม. ขึ้นมาสูงพื้นที่ ๓๐ ซม. แล้วใช้เครื่องมือหนักกดทับ</li> </ul> <p>* มยบ. ๓๑-๒๕๔๕</p>
<p>๓.๘งานระบบไฟฟ้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารตามแบบรูปและรายการที่กำหนด</li> <li>● วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด</li> <li>● มาตรฐานวัดจำนวนกระแสไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่การไฟฟ้านครหลวง และใช้อยู่</li> <li>● มีการทดสอบการใช้งานทั้งระบบตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด</li> </ul> <p>* มยบ. ๔๑-๐๕-๒๕๔๔</p>
<p>๓.๑๐ การตรวจเสถควบคุมงาน</p> <p>๓.๑๐.๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ทุกสัปดาห์</li> <li>● ตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด</li> </ul>

รายการ	การปฏิบัติ / หลักฐานอ้างอิง
<p>๓.๑๐.๒ ผู้ควบคุมงาน</p>	<p>ในสัญญาแล้ว ให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>● ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดทุกวัน</li> <li>● จัดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและวัสดุที่ใช้ ถูกต้อง</li> <li>● รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบตามหัวระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>● หลังจากส่งงานงวดสุดท้าย ให้จัดทำบัญชี อาคารส่งให้หน่วยรับประโยชน์ และขึ้นบัญชีคุมต่อไป</li> <li>* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ</li> </ul>
<p>๔. การบันทึกผลการตรวจ</p>	
<p>๔.๑ การบันทึกผลการตรวจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทำการบันทึกผลการตรวจงานก่อสร้างลงในแบบฟอร์มที่กำหนด โดยบันทึกสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะและการแก้ไข</li> </ul>
<p>๔.๒ การรับรองผลการบันทึก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ให้ผู้นำตรวจ ซึ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร(ผู้ควบคุมงาน) ของหน่วยรับประโยชน์ลงนามรับรอง</li> </ul>
<p>๔.๓ การส่งมอบบันทึกผลการตรวจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สำเนาให้หน่วยรับประโยชน์จำนวน ๑ ชุด และนำจ่ายจริงแก่กรมจเรทหารบก เพื่อส่งให้หน่วยดำเนินการต่อไป</li> </ul>

